



UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

Provincia di Palermo

Sede Legale : Prizzi – Corso Umberto I - Tel. 091 834 50 45 Fax 091 834 42 74
Codice Fiscale 97178810822

SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEI COMUNI DELL'UNIONE

1° Intervento Anno 2017

ELABORATI

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- ELENCO PREZZI

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL SOSIO
SETTORE TECNICO

Si esprime parere favorevole in linea tecnica ai sensi
dell'art.5 della legge regionale n. 12/2011
Prizzi_17/03/2017

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Geom. Vincenzo Silvestri

Il Progettista
Geom. Nicola Di Giorgio

Comune di Unione dei Comuni Valle del Sosio - Prizzi

Provincia Palermo

Oggetto : Manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione dei Comuni dell'Unione - 1° Intervento 2017

Stazione appaltante : Unione dei Comuni Valle del Sosio - Prizzi

ELENCO PREZZI UNITARI

Geom. Nicola Di Giorgio

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
Voci Finite senza Analisi				
1	18.4.2.1	Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in opera a qualsiasi altezza, con caratteristiche di illuminazione non inferiori a: da 70 W, 5.600 lumen EURO TRENTASEI/80	€/cadauno	36,80
2	18.4.2.2	Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in opera a qualsiasi altezza, con caratteristiche di illuminazione non inferiori a: da 100 W, 8.500 lumen EURO TRENTANOVE/50	€/cadauno	39,50
3	18.4.2.3	Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in opera a qualsiasi altezza, con caratteristiche di illuminazione non inferiori a: da 150 W, 14.500 lumen EURO QUARANTATRE/60	€/cadauno	43,60
4	18.4.2.4	Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in opera a qualsiasi altezza, con caratteristiche di illuminazione non inferiori a: da 250 W, 27.000 lumen EURO QUARANTACINQUE/20	€/cadauno	45,20
5	AP13	comprende l'insieme delle sotto elencate prestazioni, con materiali, mezzi e personale a carico dell'appaltatore: - taratura degli interruttori crepuscolari e pulizia mensile delle relative cellule fotoelettriche; - regolazione periodica e lubrificazione degli apparecchi ad orologeria installati nelle cabine di alimentazione degli impianti funzionanti in maniera differenziata dopo la mezza notte; - ricarica e/o sostituzione di valvole fuse e chiusura di interruttori eventualmente scattati nei quadri di comando e protezione; - verifica periodica dei quadri suddetti e di tutti i componenti, con particolare controllo delle serrature; - verifica periodica, minimo una volta ogni due mesi, delle cassette di derivazione e di smistamento, dei sostegni, dei tubi, dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti e delle armature al fine di accertare l'isolamento delle apparecchiature elettriche, l'isolamento dei cavi e l'efficienza della messa a terra sia dei sostegni che delle centraline; - Controllo ed eventuale rafforzamento del serraggio delle lampade e del serraggio dei morsetti nei portalampade, nei reattori, negli accenditori, nelle morsetterie alloggiate nelle apposite asole ed in tutti gli altri componenti elettrici attivi e passivi. - Controllo ed eventuale rafforzamento di fissaggi dei corpi illuminanti a muro e/o terra; - Controllo della regolare geometria dei corpi luce. - Pulizia dei quadri elettrici con aria compressa al fine di eliminare polvere, residui inquinanti, insetti o altro sulle parti interne. - tenere regolati i rami e le fronde degli alberi dei viali e delle aree pubbliche in modo che, in qualsiasi condizione meteorologica, siano esclusi contatti tra questi e le linee elettriche; - assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti preposti ai controlli sugli impianti, all'ENEL nonché a questa Amministrazione nel caso di interventi per nuovi allacciamenti e/o modifiche degli impianti esistenti;		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>- verifica quotidiana degli impianti, diurna e notturna, per l'accertamento della funzionalità ed individuazione di eventuali anomalie;</p> <p>- spegnimento e successiva accensione di intere linee e/o singoli punti luce in casi manifestazioni e o eventi patrocinati dalle Amministrazioni Comunali, dei Comuni dell'Unione e per un massimo di n. 12 interventi semestrali;</p> <p>- restituzione, mediante apposita relazione con cadenza almeno trimestrale, degli interventi sopra descritti.</p> <p>- L'impresa provvederà alla verifica dell'intero impianto, effettuando le relative misurazioni di terra nel rispetto delle leggi vigenti. L'appaltatore, accertata l'incompatibilità alle norme di legge, deve darne comunicazione all'Ente. In uno con la comunicazione, deve indicare, attraverso una dettagliata relazione tecnica descrittiva, quali opere debbono essere eseguite affinché l'impianto rientri nel rispetto delle norme di legge vigenti. Detta relazione dovrà essere di base per l'affidamento dei lavori a relativa ditta avente i requisiti di legge, da scegliere secondo le modalità che l'Amministrazione riterrà opportuno ai sensi di legge.</p>		
		EURO SEICENTOOTTANTATRE/65	€/a corpo	683,65
6	AP3	<p>fornitura e collocazione di reattore rifasato per lampada a SAP esecuzioni in area in opera compreso allacciamenti e ogni altro onere compresa la dismissione dell'esistente per lampada fino a 100w</p>		
		EURO VENTISETTE/50	€/cadauno	27,50
7	AP4	<p>fornitura e collocazione di reattore rifasato per lampada a SAP esecuzioni in area in opera compreso allacciamenti e ogni altro onere compresa la dismissione dell'esistente per lampada fino a 150w</p>		
		EURO TRENTADUE/51	€/cadauno	32,51
8	AP5	<p>fornitura e collocazione di reattore rifasato per lampada a SAP esecuzioni in area in opera compreso allacciamenti e ogni altro onere compresa la dismissione dell'esistente per lampada fino a 250w</p>		
		EURO TRENTACINQUE/00	€/cadauno	35,00
9	AP8	<p>fornitura e collocazione di condensatore per lampada a SAP esecuzioni in area in opera compreso allacciamenti e ogni altro onere compresa la dismissione dell'esistente per lamapade fino 150w</p>		
		EURO QUINDICI/82	€/cadauno	15,82
10	AP9	<p>fornitura e collocazione di condensatore per lampada a SAP esecuzioni in area in opera compreso allacciamenti e ogni altro onere compresa la dismissione dell'esistente per lamapade fino a 250w</p>		
		EURO DICIOOTTO/76	€/cadauno	18,76
11	AP10	<p>fornitura e collocazione di accenditori</p>		
		EURO DICIOOTTO/76	€/cadauno	18,76
12	AP11	<p>fornitura e posa in opera di morsetteria da palo, (conchiglia) in opera compreso allacciamento ed ogni altro onore compreso dismissione dell'esistente.</p>		
		EURO QUINDICI/00	€/cadauno	15,00
13	AP12	<p>fornitura e posa in opera di portello da palo, (coperchio) in opera compreso allacciamento ed ogni altro onore compreso dismissione dell'esistente.</p>		
		EURO UNDICI/54	€/cadauno	11,54

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
14	AP1	Voci Finite con Analisi fornitura e collocazione di rratore rifasato per lampada a vapori di mercurio esecuzioni in area in opera compreso allacciamenti e ogni altro onere compresa la dismissione dell'esistente per lampada fino a 150w EURO VENTISETTE/50	€/cadauno	27,50
15	AP2	fornitura e collocazione di rratore rifasato per lampada a vapori di mercurio esecuzioni in area in opera compreso allacciamenti e ogni altro onere compresa la dismissione dell'esistente per lampada fino a 250w EURO TRENTADUE/51	€/cadauno	32,51

Unione dei Comuni Valle del Sosio - Prizzi li 17/03/2017

IL PROGETTISTA